

Vállalkozási szerződés

amely létrejött

egyrészt a **VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK** (székhely: 8200 Veszprém, Vár u. 19.; adószám: 15311571-1-19; Törzszám: 311575; képviseli: dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit a Törvényszék elnöke; számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár, bankszámlaszám: 10048005-01483192-00000000), mint **Megrendelő**

másrészt a **FÜLÖP-ELEKTRO Kft.** (székhely: 8200 Veszprém, Török I. u. 20/D.; adószám: 13655741-2-19; cégjegyzékszám: 19-09-508642; képviseli: Fülöp Zoltán ügyvezető; számlavezető bank neve: Takarékbank; bankszámlaszám: 72900068-10302389), mint **Vállalkozó**

együttesen: Felek

között az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak, hogy az **Ajkai Járásbíróság 8400 Ajka, Rózsa u. 1. szám alatti ingatlanában** Vállalkozó elvégzi az **épület villamos felújítási munkáit** a kapcsolódó, meglévő elosztó szekrények hozzáférhetőségének biztosításához szükséges ajtóbeépítési munkákkal együtt Vállalkozó által benyújtott ár-ajánlat szerint, mely ár-ajánlat a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezik, a 2. számú melléklet szerinti kiviteli tervdokumentációval együtt.

2. A Vállalkozási díj:

- Villamos felújítási munkák: nettó 15.277.104,- Ft + 4.124.818,- Ft Áfa, bruttó 19.401.922,- Ft
- Ajtóbeépítési munkák: nettó 583.242,- + 157.475,- Ft Áfa, bruttó 740.717,- Ft

Mindösszesen: nettó 15.860.346,- Ft + 4.282.293,- Ft Áfa, bruttó 20.142.639,- Ft

Melyből Megrendelő 6.344.138,- + 1.712.917,- Ft (27 % Áfa) = 8.057.055,- Ft összeg előlegként történő igénybevételeének lehetőségét biztosítja. Az előleg összege a vég-számlában is elszámolásra kerül.

Végszámla feltétele a: 100 %-os, hiánymentes készüeltség megléte, melynek összegéből levonásra kerül az Előleg összege.

3. Vállalkozó vállalja, hogy az 1. pontban nevesített munkákat a mindenkor érvényes Szabványok és Jogsabályok előírásainak megfelelően, I. osztályú minőségben készíti el.
4. Jelen szerződés aláírását követően Megrendelő Vállalkozóval előre egyeztetett időpontban átadja a munkaterületet Vállalkozónak.
5. A kivitelezés előrelátható határideje: 2019.12.15. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
6. Felek megállapodnak abban, hogy határidő módosítást kölcsönös írásbeli megállapodással alkalmaznak. A teljesítési határidő batartásának akadályáról a Felek a tudomásra jutáskor haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni. Az érintett fél három napon belül köteles az akadályközlésre válaszolni. A válaszadás elmulasztása az akadályközlés elfogadását jelenti.

7. Vállalkozó feladata a munkaterület, a közlekedő útvonalak, valamint az igénybe vett közterület (járda, úttest) folyamatos, tisztán tartása, hulladék, szemét, építési törmelék szakszerű (konténeres) gyűjtése.
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindennemű pótmunkát, illetve többletmunkát a Vállalkozó külön megrendelésre végez el, a szerződés módosítása, vagy új szerződés alapján.
9. Vállalkozó az eredményes átadás-átvételi eljárást követően 1 db végszámla kiállítására jogosult, a végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
10. A végszámla kiállításának alapja, a Vállalkozó által elkészített, és a Megrendelő által hitelesített Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és Teljesítés igazolás.
11. A Vállalkozó által benyújtott számlát megrendelő átutalással egyenlíti ki, Vállalkozó Takarékbanknál vezetett 72900068-10302389 számú számlájára.
12. Vállalkozó az alvállalkozóiért, és az általa foglalkoztatott munkavállalókért, egyetemlegesen felel.
13. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri és közreműködése – a megbízottaira is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak.
14. A kivitelezési munkák során Vállalkozó köteles az érvényes munkavédelmi-, környezetvédelmi- és tűzvédelmi előírásokat betartani, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges – szabványoknak, előírásoknak megfelelő, minősített – védelmi és biztosító eszközöket munkavállalói rendelkezésére bocsátani, és használatukat folyamatosan ellenőrizni.
15. Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon- és életvédelem biztonságának garantálására, az általa okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik.
- 16. Az Ajkai Járásbíróság fokozottan védett terület, ezzel kapcsolatosan Vállalkozó felel a munkát végző alkalmazottjainak felügyeletéről, illetve munkavégzés csak igazságügyi dolgozó felügyelete mellett végezhető, melyet a Járásbíróság biztosít.**
17. A beépítésre kerülő anyagokról, eszközökről Vállalkozó minőségi tanúsítványt ad át Megrendelőnek a kivitelezés befejezésekor.

18. Vállalkozó az általa kivitelezett munkarészekre 2 év garanciális kötelezettséget vállal.
19. A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a szerződés aláírásakor hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény vonatkozó fejezetei és Általános Rendelkezései, valamint az egyéb idevonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
20. A szerződéssel kapcsolatosan keletkező jogvitákban a Felek elsődlegesen megegyezésre törekednek. Amennyiben vitájuk megegyezéssel nem rendezhető, úgy elfogadják a tárgyilag és területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.
21. Felek jelen megállapodást elolvasás után, megértve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
22. A jelen szerződés három azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, amelyből kettő példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti meg.

Veszprém, 2019. október 7.


.....
dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit
a Törvényszék Elnöke
Megrendelő


.....
Fülöp Zoltán
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés: 2019. október 7.


.....
Sargenti Katalin
TGH főosztályvezető

ÉPÜLET VILLAMOS FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

Munkanem száma és megnevezése	Anyag összege	Díj összege
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	8917744	6359360
Munkanemek összesen:	8917744	6359360
Mindösszesen nettó:	15277104	
ÁFA 27%:	4124818,08	
Mindösszesen bruttó:		19401922,1

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés								
1	71-000-1.6	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel szerű vezeték leszerelése tartószerkezetről	1450 m		0	500	0	725000
2	71-000-1.7.2.2.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, tartószerkezetről, rögzítés bontásával	450 m		0	250	0	112500
3	71-000-1.8	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsonatona, kábelcsonatona, mellvédcsatona, padlószegélycsatona leszerelése	290 m		0	320	0	92800
4	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, fali foglalatok, csengők, reduktorok, erős-vagy gyengéáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	150 db		0	600	0	90000
5	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	38 db		0	1000	0	38000
6	71-000-1.14	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése (lépcsőházi szint elosztók leszerelése)	3 db		0	28500	0	85500
7	71-001-24.2.1-0533556	Műanyag vezetékcsonatona, padlószegélycsatona elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatona 40x20 mm, fedéllel, válaszfal nélkül (Kat.száma: 030027)	655 m		1300	1160	851500	759800
8	71-001-24.2.3-0533561	Műanyag vezetékcsonatona, padlószegélycsatona elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:	560 m		3755	1800	2102800	1008000

ÉPÜLET VILLAMOS FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

1. számú melléklet

		71 - 100 mm-ig LEGRAND DLP padlószegélycsatlakozó 75x20 mm, fedéllel, fehér, (Kat.szám:30033)							
9	71-001-24.2.4-0533833	Műanyag vezetékcsatlakozó, padlószegélycsatlakozó elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényvezető csatlakozó 150x50 mm, 130 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10432 + 010524)	180 m	5708	2280	1027440	410400		
10	71-002-1.2-0213006	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatlakozóba fektetve, rézvezetékkel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezeték bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x6 mm ² , hajlékony rézvezetékkel (Mkh)	100 m	236	170	23600	17000		
11	71-002-1.3-0213016	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatlakozóba fektetve, rézvezetékkel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezeték bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x16 mm ² , hajlékony rézvezetékkel (Mkh)	140 m	828	200	115920	28000		
12	71-002-21.1-0221521	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 tűző rézvezetékkel, leágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezeték bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetékkel (MBCu)	780 m	248	600	193440	468000		
13	71-002-21.1-0221522	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 tűző rézvezetékkel, leágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezeték bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm ² , tömör rézvezetékkel (MBCu)	720 m	383	600	275760	432000		

(Handwritten signature)

ÉPÜLET VILLAMOS FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

1. számú melléklet

14	71-002-21.1-0221562	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötéseikkel,	100 m	626	600	62600	60000
		szigetelési elenálás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ²					
		PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)					
15	71-002-21.2-0221564	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötéseikkel,	100 m	1079	680	107900	68000
		szigetelési elenálás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm ²					
		PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x4 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)					
16	71-003-9	Vezetékoszekvenciák elhelyezése	500 db	98	320	49000	160000
17	71-004-6.3-0000001	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag tipli + csavar	1100 db	39	200	42900	220000
18	71-005-2.51.1-0533583	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét egyfázisú kapcsoló elhelyezése, borítóelemekkel együtt	5 db	1650	1440	8250	7200
19	71-005-2.51.2-0533660	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét kétfázisú kapcsoló elhelyezése, borítóelemekkel együtt	8 db	2280	1440	18240	11520
20	71-005-2.51.3-0533594	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét	28 db	4490	1440	125720	40320
21	71-005-2.63.1.1-0547186	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes	98 db	1890	1440	185220	141120
22	71-005-2.85.1-0534166	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Intelligens szerelvények mechanizmusainak elhelyezése, jelenlét érzékelő elhelyezése	14 db	19800	1440	277200	20160
23	71-009-1.1.2-0634648	Aramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel,	8 db	94700	29850	757600	238800

Ajkai Járáshíróóság
8400 Ajka, Rózsa u. 1.

ÉPÜLET VILLAMOS FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

1. számú melléklet

	(kismegszaktatókkal, védőkapcsolókkal) helyszínen összeszerelve 18 M								
24	71-009-3.1.5	Aramkör elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelappal, földsimnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel	3 db		245000	64500	735000	193500	
25	71-010-1-6-0146101	(kismegszaktatókkal, védőkapcsolókkal) helyszínen összeszerelve 140 M							
		Felültre szerelt lámpatest (2x36 W-os) fénycsőammatúra átalaktása LED fénycső fogadására alkalmas kivitelre	76 db		4859	5880	369284	446880	
26	71-010-2-7-0143232	Felültre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben 16W IP44 védettséggel	34 db		9850	6040	334900	205360	
27	71-010-12.11.1.1-6-0548522	(Akkumulátoros feszültség) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készleteti üzemi, falon kívüli	42 db		11935	3250	501270	136500	
		vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben készleteti üzemi lámpatest, standard, 100 Lm, 1 óra LED							
28	71-011-6.1.2.1.1-0147117	LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), vonalszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), LED fénycső	180 db		4165	350	749700	63000	
29	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1 Kt.		2500	80000	2500	80000	
		Munkanem összesen:					8917744	6359360	

Veszprém, 2019-05-13

FÜLÖP-ELEKTRO KFT.
8200 Veszprém, Török Ignác u. 20/A
Számlaszám: 72900008-10302389
Adószám: 13855741-2-19
Fulop-Elektro Kft.
Számlaszám: 72900008-10302389
Adószám: 13855741-2-19
Mobil: 30/934-8477

Munkanem száma és megnevezése	Anyag összege	Díj összege
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	5042	56700
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	25000	30000
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	245000	109500
47 Felületképzés	52000	60000
Munkanemek összesen:	327042	256200
Mindösszesen nettó:		583242
ÁFA 27%:		157475,34
Mindösszesen bruttó:		740717,34

Ssz.	Tételszám	33 Falazás és egyéb kőművesmunka	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-1.2.1.1	Tétel szövege Teherrordó és kitöltő falazat bontása, pórusbeton termékekből, bármilyen falvastagsággal, 20-38 cm falvastagság között, sít	1	kl.	5042	56700	5042	56700
		elszállítással, lerakóhelyi díjjal, munkarészek takarásával						
		Munkanem összesen:					5042	56700

Ssz.	Tételszám	42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-011-2.1.1.1-0149083	Tétel szövege Padlóburkolat helyreállítása nyílászáró csere után komplett.	1	kl.	25000	30000	25000	30000
		Munkanem összesen:					25000	30000

Ssz.	Tételszám	44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Tétel szövege Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó	1	db	0	24500	0	24500
2	44-001-1.1.3.2	Fa dupla beltéri nyílászáró elhelyezése, áthidaló beépítéssel, előre kialakított falnyílásba, (szerelvényezve, beállítva)	1	db	245000	85000	245000	85000
		Munkanem összesen:					245000	109500

Ajkai Járásbíróság
8400 Ajka, Rózsa u. 1.

Villamos felújítási munkákhoz kapcsolódóan elosztószekrény hozzáférhetőségének biztosítása ajtóbeépítéssel 2. számú melléklet

47 Felületképzés		Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Sz.	Tétel szám						
1	47-031-1.3.7.2.1-0141812		1 klt.	52000	60000	52000	60000
	Belső falfelületek helyreállítása, ajtócsere után (vakolás, glettelés festés), villamos elosztószekrény festése						
	Munkanem összesen:					52000	60000

Veszprém, 2019-09-27

FÜLÖP-ELEKTRO KFT
8200 Veszprém, Török Ignác u. 20/D
Telefonszám: 72900068-10302889
Adószám: 13655741-2-19
Közfoglalkoztatási Adószám: HU 13655741
Mobil: 30/904-8411